


TAVOLA C-2

PRESIDIO ANTISFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATEROCEMENTO POSTO IN OPERA A SECCO CON RIMOZIONE DELL'INTONACO ESISTENTE
SISTEMA NETFIX SAFE PLUS ANTISFONDELLAMENTO



COMPONENTI

- 1** Solaio esistente in laterocemento;
- 2** Rete **NETFIX 280 SAFE PLUS**;
- 3** **VITI AUTOFILETTANTI** per c.a. e **RONDELLE in acciaio zincato** del KIT SAFE PLUS;
- 4** **SQUADRETTE in acciaio zincato** per l'ancoraggio perimetrale con **TASSELLI**;
- 5** Controsoffitto.

Tecnica di esecuzione dell'intervento

L'intervento è realizzato a secco con rimozione dell'intonaco esistente e si articola secondo le seguenti fasi di lavorazione:

- a. Esecuzione delle operazioni di preparazione del supporto con demolizione completa dell'intonaco esistente (vedi paragrafo 4.1.1.);
- b. Realizzazione dei fori pilota sui travetti in c.a. per l'inserimento dei connettori secondo lo schema di progetto (vedi paragrafo 4.2.2.);
- c. Predisposizione della rete di armatura **NETFIX 280 SAFE PLUS** a strisce disposte perpendicolarmente all'orditura dei travetti, avendo cura di sovrapporre le fasce adiacenti per almeno 15 cm;
- d. Installazione delle VITI AUTOFILETTANTI per c.a. e delle RONDELLE in acciaio zincato. Una volta installati i connettori la rete dovrà risultare appoggiata alla parte inferiore delle rondelle (vedi paragrafo 4.2.2.);
- e. Esecuzione dei fori a parete e all'intradosso del solaio lungo il perimetro;
- f. Fissaggio perimetrale della rete mediante SQUADRETTE in acciaio zincato e TASSELLI (vedi paragrafo 4.2.2.);
- g. Realizzazione del controsoffitto.


VOCE DI CAPITOLATO

Intervento per la messa in sicurezza di solai in laterocemento da fenomeni di sfondellamento mediante la rimozione dell'intonaco esistente ed installazione a secco con fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro AR (Alcali Resistente) contenente biossido di zirconio > del 16%, realizzata con la tecnica del giro inglese e apprettata con resina polimerica termoindurente, tipo **NETFIX 280 SAFE PLUS** di CVR S.p.A. avente le seguenti caratteristiche: peso tessuto apprettato 280 g/m², peso tessuto secco 182 g/m², maglia 25 x 25 mm, resistenza alla trazione (ordito) 55 kN/m, resistenza alla trazione (trama) 58 kN/m, modulo elastico a trazione (ordito) 58 GPa, modulo elastico a trazione (trama) 61 GPa e spessore equivalente 0,0339 mm. La rete, disposta ortogonalmente rispetto all'orditura del solaio, sarà ancorata ai travetti mediante VITI AUTOFILETTANTI per c.a. e RONDELLE in acciaio zincato. Ancoraggi su pignatte in laterizio potranno essere effettuati mediante TASSELLO in nylon dotato di vite zincata. Il numero di connessioni previsto non sarà inferiore a 4 per m². L'ancoraggio alle pareti parallele all'orditura potrà essere eseguito con apposita SQUADRETTA metallica e TASSELLI. Tutti i pezzi speciali per l'ancoraggio della rete fanno parte dello specifico **KIT SAFE PLUS** di CVR S.p.A..

PRODOTTI UTILIZZATI

Rete

Dispositivi di connessione



**NETFIX 280
SAFE PLUS**



KIT SAFE PLUS

Viti autofilettanti da c.a.
Rondelle in acciaio zincato
Squadrette, Tasselli